

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Infrastruktura związana z funkcjonowaniem ścieżki edukacyjnej i turystycznej w rezerwacie przyrody „Jar Brynicy”

#### I. Rodzaj prac do realizacji w ramach zamówienia

Wykonanie, transport i montaż ogrodzenia wokół drzewa pomnikowego stanowiącego jeden z elementów szlaku pieszego na terenie rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”.

Rozmiar i zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia wokół drzewa pomnikowego na długości 116 m, w oddz. 22 a, Leśnictwa Borek, Nadleśnictwa Brodnica. Lokalizacja ogrodzenia została określona w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia „Schemat przebiegu ogrodzenia”.

#### II. Sposób i uwarunkowania realizacji ogrodzenia na terenie przedmiotowego rezerwatu:

1. Parametry ogrodzenia oraz materiały z których ma być wykonane ogrodzenie:

- 1) długość ogrodzenia 116 m,
- 2) wysokość ogrodzenia ponad powierzchnię ziemi 1 m,
- 3) słupki dębowe okorowane w ilości 50 sztuk o parametrach: 1,5 m wysokości i ok. 20 cm średnicy (nie mniejszej niż 19 cm), ścięte w górnej części pod kątem 45 stopni, opalone w części przeznaczonej do wkopania w grunt,
- 4) przęsła ogrodzenia dębowe okorowane, o parametrach: 2,40 m – 2,50 m długości, 4 cm grubości, 10 cm szerokości, zamontowane: dolne przęsło od powierzchni gruntu ok. 25 cm (nie mniejszej niż 20 cm), drugie przęsło od pow. gruntu ok. 75 cm (nie mniejszej niż 70 cm), odległość pomiędzy przęsłami ok. 40 cm (nie mniejszej niż 35 cm).
- 5) wzór wykonania i konstrukcji ogrodzenia stanowi fotografia zamieszczonej w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia,
- 6) słupki zgodnie z schematem przebiegu ogrodzenia rozstawić w odległości od siebie na długość przęseł umożliwiającą ich zamontowanie na słupkach, przęsła i słupki mają być przymocowanie do siebie wkrętami ciesielskimi nierdzewnymi (bez klejenia),
- 7) słupki wkopać ręcznie na głębokość 50 cm,
- 8) Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu oraz zarządcy terenu Nadleśnictwu Brodnica (Pan Wojciech Wiśniewski tel. 668 025 694) w terminie nie później niż 2 dni przed ich rozpoczęciem,
- 9) prace należy realizować pod nadzorem zarządcy terenu Nadleśnictwa Brodnica, który wskaże w terenie:
  - lokalizację ogrodzenia zgodnie z określonym w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Schematem przebiegu ogrodzenia,
  - miejsce złożenia słupków, przęseł i innych materiałów i sprzętu, tak aby nie uszkodzić roślinności rezerwatu przyrody,oraz będzie nadzorować prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 10) Wykonawca po obszarze rezerwatu będzie poruszał się pieszo po istniejących ścieżkach i duktach (materiał można dowieźć po istniejących drogach leśnych).

4. Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) wykonania prac kosztem i staraniem własnym,

- 2) zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Nadleśnictwo Brodnica) w terminie nie później niż dwa dni przed ich rozpoczęciem,
  - 3) przekazania Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Nadleśnictwo Brodnica) informacji o zakończonych pracach i udział w odbierze prac.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową na każdym etapie ich realizacji.

### III. Terminy realizacji prac:

1. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od dnia podpisania umowy skontaktuje się z Nadleśnictwem Brodnica w celu ustalenia lokalizacji ogrodzenia zgodnie z określonym w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia Schematem przebiegu ogrodzenia oraz miejsca złożenia słupków, pręseł oraz innych materiałów i sprzętu, tak aby nie uszkodzić roślinności rezerwatu przyrody.
2. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem należy wykonać w terminie: **w ciągu 40 dni, od dnia zawarcia umowy.**
3. Odbiór prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż **15 dni roboczych** od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Załączniki do OPZ:

- 1) schemat przebiegu ogrodzenia,
- 2) poprzednie ogrodzenie widoczne na fotografii.

REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W BYDGOSZCZY

Szymon Kosmański